

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ 10 - อบ.ถ.134-13 สายรองหิน - อบ.ถ.134 - 002 บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.769173,104.858292 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.771050,104.858838
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 380,165.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าหิน	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 อบ.ก.134-13 สายร่อนหิน - อบ.ก.134-002 บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.769173, 104.858292 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.771050, 104.858838

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลงอุ้งกรังให้ต่ำกว่ากว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ประมาณราคามือ 24 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา ต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถมปากขุดคอ							
	1.1 งานรับกรวดผิวทาง	ตารางเมตร	815.00	3.73	3,039.95	1.3642	5.09	4,147.10
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	32.60	389.31	12,691.51	1.3642	531.10	17,313.76
	2.2 งานหล่อทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	40.75	139.06	5,666.70	1.3642	189.71	7,730.51
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์คเลนคัลซิเมนต์ หน้า 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	652.00	363.51	237,008.52	1.3642	495.90	323,327.02
	3.2 รอยต่อตามราง (contraction joint)	เมตร	60.00	69.32	4,159.20	1.3642	95.03	5,673.98
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	163.00	77.01	12,552.63	1.3642	105.06	17,124.30
	3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	4.00	138.53	554.12	1.3642	188.98	755.93
4	งานป้อยโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					278,672.63			380,165.20

ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ้างอื่นๆ


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคางานก่อสร้างทาง

ราคากลาง

278,672.63
-
-
1,3642
-
380,165.20
380,165.20



ประธานกรรมการ

(นายเดชา ถำหิน)


นัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการ

(นางสาวพัฒนารี ผลาเลิศ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ



กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อง

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อง หมู่ที่ 10 อบ.ถ.134-13 สายร้องหิน - อบ.ถ.134-002


บ้านนาหม่อง หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านนาหม่อง หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อง อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อง หมู่ที่ 10 อบ.ถ.134-13 สายร้องหิน - อบ.ถ.134-002 บ้านนาหม่อง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.769173 ,104.858292 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.771050,104.858838 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0 50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่องกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย