

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-20 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8(ทิศใต้) - ถนนสาย อบ 4035
จุดเริ่มต้นพิกัด 14.792836,104.874859 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.791387,104.874042
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 652.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 376,754.70 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ้อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.บ. 134-20 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทิศใต้) - ถนนสาย อบ 4035 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.792836, 104.874859 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.791387, 104.874042
สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาพ้อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมปลูกฝังเสาทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาพ้อมกำหนด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพ้อม
ประมาณราคาเมื่อ 25 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูบน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาตกลง
1	งานถมป่าขุดคอ							
2	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ตารางเมตร	815.00	3.73	3,039.95	1.3642	5.09	4,147.10
3	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 2.2 งานใส่เหล็กเสริม งานผิวทาง	ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร	32.60 40.75	389.31 139.06	12,691.51 5,666.70	1.3642 1.3642	531.10 189.71	7,313.76 7,730.51
4	3.1 ผิวทางบอร์ตและคิมเบนต์ หน้า 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก 3.2 รอยต่อตามยาว (contraction joint) 3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint) 3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint) งานป้อนประชาสัมพันธ์โครงการ	ตารางเมตร เมตร เมตร เมตร ปาย	652.00 60.00 163.00 4.00 1.00	363.51 69.32 77.01 138.53 500.00	237,008.52 4,159.20 12,552.63 554.12 500.00	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	495.90 95.03 105.06 188.98 682.10	323,327.02 5,673.98 17,124.30 755.93 682.10
					276,172.63			376,754.70

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมราคางานก่อสร้างทาง
ราคาตกลง

276,172.63
-
-
1,3642
376,754.70
376,754.70

.....
(จ่าสิบเอก วัฒน ชาติ)
ประธานกรรมการ

.....
(นางสาวเจตนา หนู) กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

.....
(นายบุญญพัฒน์ กามเมือง) กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-20 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทิศใต้) - ถนนสาย อบ 4035

สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ.134-20 สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทิศใต้) - ถนนสาย อบ 4035 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.792836 ,104.874859 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.791387,104.874042 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ ภาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย