

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 160,988.80 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ประธานกรรมการ
7.2 สืบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
 แบบ ปร.4 ที่แบบมีจำนวน 3 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
1.1	งานปรับปรุงศาลาประชาคม	122,976.70	1.3091	160,988.80	
	เงื่อนไขค่า FACTOR F			160,988.80	
	- เงินประกันผลงานล่วงหน้า 0 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			160,988.80	
	คิดราคากลาง			160,988.80	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์			

ประมาณราคา (นายอนุวัติ บุญพอ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ตรวจ (นายชัชวาล กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ (นายเดชา คำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 อนุมัติ (นายณรินทร์ บุญขจร)
 นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ (นาย) ประธานกรรมการ
 (เจ้าสิบเอกวัฒนา ยศไกร)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ลงชื่อ (นาย) กรรมการ
 (สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 ลงชื่อ (นาย) กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ปร.4 (1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 303/2568 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม								
	- งานก่อผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ	11.40 ตร.ม.	-	-	20.00	228.00	228.00	รื้อถอน	
	- งานเคลือบสี/ป่นระดับ	1.00 งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
	- คอนกรีตหยาบ	0.24 ลบ.ม.	1,696.35	407.12	426.00	102.24	509.36	ถอดงานราคาท้องถิ่น/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 6.1.1	
	- คอนกรีต 1:2:4	9.18 ลบ.ม.	2,073.51	19,034.82	491.00	4,507.38	23,542.20	ถอดงานราคาท้องถิ่น/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 1.7	
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 2.8 มม. # 0.20 ม.	81.45 ตร.ม.	25.00	2,036.25	5.00	407.25	2,443.50	สืบราคา/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 1.10.4	
	- เหล็ก R8 6 มม.	0.03 ตัน	21,788.20	653.65	4,400.00	132.00	785.65		
	- เหล็ก R8 9 มม.	0.05 ตัน	20,789.24	1,039.46	4,400.00	220.00	1,259.46		
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00 กก.	32.71	65.42	-	-	65.42		
	- เสาค ล้อสำเร็จ ขนาด 6"x6" ยาว 3.50 เมตร	6.00 ต้น	980.00	5,880.00	-	-	5,880.00	สืบราคา	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 5"x2"หนา 2.3 มม.	4.00 ท่อน	1,277.00	5,108.00	-	-	5,108.00	สืบราคา	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 4"x2"หนา 1.5 มม.	13.00 ท่อน	479.00	6,227.00	-	-	6,227.00	สืบราคา	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 3"x1 1/2"หนา 1.5 มม.	16.00 ท่อน	388.00	6,208.00	-	-	6,208.00	สืบราคา	
	- สังกะสีมัทลชีทา หนา 0.28 มม.	92.50 เมตร	110.00	10,175.00	-	-	10,175.00	สืบราคา	
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคา	579.10 กก.	-	-	10.00	5,791.00	5,791.00	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 1.11.1	
	- น็อตยึดสังกะสี	405.00 ตัว	2.70	1,093.50	-	-	1,093.50	สืบราคา	
	- ค่าแรงงานมุงมัทลชีทา	66.50 ตร.ม.	-	-	70.00	4,655.00	4,655.00	สืบราคา/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 2.1.8	
	- ไม้สังกะยา/ป่นกลมสำเร็จรูป 1"x8"	19.70 เมตร	72.00	1,418.40	45.00	886.50	2,304.90	สืบราคา/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 2.1.10	
	- ครอบข้างสังกะสีมัทลชีทา หนา 0.30 มม.	7.00 เมตร	120.00	840.00	50.00	350.00	1,190.00	สืบราคา/ค่าแรงกรมบัญชีกลาง ข้อ 2.1.8	
	- ไม้แบบ	2.85 ลบ.ฟ.	819.00	2,334.15	-	-	2,334.15		
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	15.60 ตร.ม.	-	-	139.00	2,168.40	2,168.40		
รวม ราคาวัสดุหน้า 1 + ค่าแรงงาน หน้า 1				62,520.77		20,947.77	83,468.54		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(เจ้าพนักงานวิชา นาย ยศไกร)
นักวิชาเศรษฐนโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายบุญชูพัฒน์ กามเมือง)
วิศวกรระดับปฏิบัติการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ป.ร.4 (2)


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 303/2568 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรง		จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ		ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
2	งานพื้นปูน									
	2.1 งานพื้นปูน									
	- งานเคลือบ/ปรับระดับ	1.00	งาน	-	-		500.00	500.00	500.00	
	- M1 ผึ่งอิฐลือต ขนาด 0.07x0.39x0.19 เมตร	16.24	ตร.ม.	121.00	1,965.04		84.00	1,364.16	3,329.20	ค่าวัสดุรวม/ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 2.3.1.2
	- คอนกรีตหยาบ	0.09	ลบ.ม.	1,696.35	152.67		426.00	38.34	191.01	ยอดงานราคาท้องถิ่น/ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 6.1.1
	- คอนกรีต 1:2:4	0.96	ลบ.ม.	2,073.51	1,990.57		491.00	471.36	2,461.93	ยอดงานราคาท้องถิ่น/ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 1.7
	- เหล็กตะแกรง ขนาด 2.8 มม. # 0.20 ม.	7.50	ตร.ม.	25.00	187.50		5.00	37.50	225.00	สิบลราคา/ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 1.10.4
	- เหล็ก RB 6 มม.	0.01	ตัน	21,788.20	217.88		4,400.00	44.00	261.88	
	- เหล็ก RB 9 มม.	0.01	ตัน	20,789.24	207.89		4,400.00	44.00	251.89	
	- เสาคสล. หล่อสำเร็จ ขนาด 5x5" สูง 3.00 เมตร	4.00	ตัน	840.00	3,360.00		-	-	3,360.00	สิบลราคา
	- เหล็กกล่องยาว 1.5 ม.	1.00	ท่อน	479.00	479.00		-	-	479.00	สิบลราคา
	- เหล็กกล่องยาว 3x1 1/2" ขนาด 1.5 ม.	1.00	ท่อน	388.00	388.00		-	-	388.00	สิบลราคา
	- เหล็กกล่องยาว 2x1" ขนาด 1.5 ม.	2.00	ท่อน	274.00	548.00		-	-	548.00	สิบลราคา
	- เหล็กกล่องยาว 2x1" ขนาด 1.5 ม.	9.60	เมตร	110.00	1,056.00		-	-	1,056.00	สิบลราคา
	- คานรงงานเสริมโครงสร้างเหล็ก	50.50	ตัว	2.70	135.00		10.00	505.00	505.00	ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 1.11.1
	- เนื้อยึดสิ่งกระโสมเหล็ก	6.00	ตร.ม.	-	-		70.00	420.00	420.00	สิบลราคา/ค่าแรงรวมบัญชีกลาง ข้อ 2.1.8
	- ค่าแรงงานช่างเหล็ก	0.32	ลบ.ฟ.	819.00	262.08		-	-	262.08	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	1.60	ตร.ม.	-	-		139.00	222.40	222.40	
	2.2 งานพื้น									
	- พ1 งานปูกระเบื้อง 16x16"	3.00	ตร.ม.	220.00	660.00		158.00	474.00	1,134.00	
	2.3 งานประติมากรรม									
	- ป1 ประติมากรรมปูนปั้นขนาด 1.80x0.70 ม พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00		275.00	275.00	1,725.00	สิบลราคา
	รวม ราคา วัสดุ หมู่ 2 + ค่าแรงงาน หมู่ 2				13,059.64			4,395.76	17,455.40	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(เจ้าสิบเอกพัฒนา ยศไกร)

ลงชื่อ  กรรมการ
(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นคำ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยภูมิพัฒน์ ฝางเมือง)


วิศวกรโยธาปฏิบัติภารกิจ


แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร


ปร.4 (3)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 8
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุดรธานี
 ค่ารวมราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 303 /2568 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
				ค่าวัสดุ/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง			
2.4	งานสุขาภิบาล									
	- โป๊ยวาง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	150.00	150.00	1,500.00	สิงราคา	
	- ตะแกรงกรองผง 2"	1.00	ชุด	50.00	50.00	75.00	75.00	125.00	สิงราคา	
	- ก้อนน้ำ	1.00	ชุด	60.00	60.00	25.00	25.00	85.00	สิงราคา	
	- ท่อ PVC 4"	1.00	ฟุต	652.00	652.00	-	-	652.00	สิงราคา	
	- ท่อ PVC 2 1/2"	1.00	ฟุต	500.00	500.00	-	-	500.00	สิงราคา	
	- ท่อ PVC 1 1/2"	1.00	ฟุต	59.00	59.00	-	-	59.00	สิงราคา	
	- น้ำยาประสาน	1.00	บ่อ	300.00	300.00	-	-	300.00	สิงราคา	
	- งานตามงวดท่อระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน	-	-	700.00	700.00	700.00	สิงราคา	
	- ราวจับเตาแก๊ส ขนาด ยาว 60 ซม. (ติดตั้งผนัง)	1.00	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	สิงราคา	
2.5	งานผนัง									
	- M1 ผิวนิรลือก ขนาด 0.07x0.39x0.19 เมตร	16.24	ตร.ม.	121.00	1,965.04	84.00	1,364.16	3,329.20	ค่าวัสดุรวม/ค่าแรงรวมบัญชีอ้างอิง ข้อ 2.3.1.2	
	- M2 ติดกระเบื้อง ขนาด 8" x 12"	9.45	ตร.ม.	210.00	1,984.50	201.00	1,899.45	3,883.95		
	- M1 ฉาบผนัง	23.03	ตร.ม.	35.00	806.05	87.00	2,003.61	2,809.66		
	- งานทาสีน้ำพลาสติก/สีอะคริลิคผนัง	23.03	ตร.ม.	35.00	806.05	30.00	690.90	1,496.95		
2.6	งานไฟฟ้า									
	- โคมไฟดาวไลท์ แบบกลม ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ชุด	260.00	260.00	115.00	115.00	375.00	สิงราคา	
	- สวิตช์ ปิดเปิด	1.00	ชุด	73.00	73.00	80.00	80.00	153.00	สิงราคา	
	- งานสายไฟฟ้า + ระบบท่อร้อย + ค่าแรงเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00		
	3	ป้ายจราจรการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	4	งานอื่นๆ								
	- งานรื้อถอน/กระเบื้องแผ่นเรียบ กันสาดหน้าศาลา/จั่วหลังคาที่	8.20	ตร.ม.	-	-	20.00	164.00	164.00	รื้อถอน	
	- งานติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบกันสาดหน้าศาลา/จั่วหลังคา/จั่วหลัง	1.00	แผ่น	1,750.00	1,750.00	-	-	1,750.00	รวมค่าแรง	
	รวม ราคาวัสดุ หน้า 3 + ค่าแรงงาน หน้า 3				14,715.64		7,337.12	22,052.76		
	รวม ราคาวัสดุ หน้า 1-3 + ค่าแรงงาน หน้า 1-3									

ลงชื่อ...  ...ประธานกรรมการ
 (งัดสิบเอกวัฒนา ยศไกร)
 นักวิชาการโอบายและแผนงานวิชาการ

ลงชื่อ...  ...กรรมการ
 (สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ...  ...กรรมการ
 (นายปัญญาพัฒน์ ไทเมือง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8

สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 3.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย