

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - กว้าง 10.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 4.55 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 495,573.26 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.1 (ก)
 - 6.2 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน ปร.1
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสับเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง


แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหรือกลุ่มงาน.....อาคาร.....	379,052.52	1.3074	495,573.26	
2	งานหรือกลุ่มงาน.....				
3	งานหรือกลุ่มงาน.....				
4	งานหรือกลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....%				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....%				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....%				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....%				
	รวมราคา ค่าแรง + ค่าวัสดุ			495,573.26	
สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบหกสตางค์		ราคากลาง		495,573.26	

ขนาดพื้นที่.....240.....ตรม. เฉลี่ย.....2,064.89.....บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานต้นทุน


ชื่อโครงการ : ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
1.1	ฝ้าเพดาน/งานสี								
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	200.00	ตร.ม.	-	-	26.00	5,200.00	5,200.00	
	- งานทาสีอะคริลิกสีเงา (ภายใน)	260.00	ตร.ม.	61.77	16,060.20	31.00	8,060.00	24,120.20	
	- งานทาสีอะคริลิกสีเงา (ภายนอก)	300.00	ตร.ม.	64.76	19,428.00	35.00	10,500.00	29,928.00	ทาสีรองพื้น 1 รอบ สีจริง 2 รอบ
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	420.00	ตร.ม.	36.00	15,120.00	31.00	13,020.00	28,140.00	ทาสีฝ้า 2 รอบ
	- งานฝ้าเพดานรอบนอก สมารท์บอร์ด หนา 4 มม.	100.00	ตร.ม.	173.21	17,321.00	77.00	7,700.00	25,021.00	
	- งานฝ้าเพดานภายในเรียบ อีบีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม.	200.00	ตร.ม.	184.66	36,932.00	77.00	15,400.00	52,332.00	
	- งานฝ้าหลุม	12.40	ตร.ม.	184.00	2,281.60	77.00	954.80	3,236.40	
	- งานขอบหลุม (ฝ้าขอบไฟ)	62.00	เมตร	-	-	350.00	21,700.00	21,700.00	
2	งานระบบไฟฟ้า								
2.1	งานรื้อระบบไฟในอาคาร	10.00	จุด	-	-	150.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 1/2"	150.00	เมตร	11.00	1,650.00	3.30	495.00	2,145.00	
	- สายไฟฟ้า THW/VAF (1.5 ตร.มม.)	300.00	เมตร	9.43	2,829.00	11.00	3,300.00	6,129.00	
	- กล่องแยก+อุปกรณ์	16.00	จุด	30.00	480.00	50.00	800.00	1,280.00	
	- ไฟดาวน์ไลท์ 4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	112.00	จุด	160.00	17,920.00	115.00	12,880.00	30,800.00	
	- โคมตะแกรง ติดลอย 1x18วัตต์ + พร้อมหลอดไฟ ขนาด 18 วัตต์	8.00	ชุด	728.00	5,824.00	138.00	1,104.00	6,928.00	
	- ไฟสายยาง LED พร้อมอุปกรณ์	61.00	เมตร	86.07	5,250.27	20.00	1,220.00	6,470.27	
	- สวิตซ์ทางเดียว 2-3 ช่อง 16A 250V พร้อมหน้าปกครอบ	8.00	ชุด	126.00	1,008.00	80.00	640.00	1,648.00	
	- งานติดตั้งระบบไฟสเปอร์ตไลน์และระบบไฟฟ้า (วัสดุเดิม)	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
3	3.1 งานปรับปรุงเวที หอประชุม								
	- แผ่นผนัง WPC แบบลอนคลื่นหรือธงเล็ก (หรือเทียบเท่า)	210.00	แผ่น	180.00	37,800.00	-	-	37,800.00	
	- ฉากปิดมม / ตัวจบ	30.00	แผ่น	90.00	2,700.00	40.00	1,200.00	3,900.00	
	- กาวตะปู	50.00	หลอด	85.00	4,250.00	-	-	4,250.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง ผนัง WPC	60.00	ตร.ม.	-	-	103.00	6,180.00	6,180.00	
	- แผ่นลามิเนต หนา 8 มม./รวมแผ่น PE ฝ้ารองพื้นลามิเนต 2 มม.)	40.00	ตร.ม.	362.90	14,516.00	92.00	3,680.00	18,196.00	
	รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ หน้า 1				203,370.07		115,543.80	318,903.87	

ลงชื่อ  (เจ้าพนักงานพัฒนา ยศไกร)


ลงชื่อ  (สิบเอกชยุตภูมิ แก่นกล้า)

ลงชื่อ  (นายชยุตภูมิ แก่นกล้า)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	4.1 งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- งานร้อยท่อปลาสวaze	1.00	ชุด	-	-	220.00	220.00	220.00	
	- งานซ่อมคอนกรีตปูทับทรายรอบท่อประปา 5 ซม.	6.00	ลบ.ม.	2,331.12	13,986.72	329.00	1,974.00	15,960.72	
	- น้ำยาประสานคอนกรีต	103.00	ตร.ม.	45.64	4,700.92	-	-	4,700.92	
	- เหล็กตะแกรงไวนะช ขนาด 20x20x0.28 ซม	103.00	ตร.ม.	11.77	1,212.31	6.00	618.00	1,830.31	
	- คลิมนอท์ ผ่าทองเหล็ก ขนาด 4"	2.00	อัน	275.00	550.00	-	-	550.00	
	- งานประตูดูมเนียมบานครึ่ง ขนาด 0.80*1.95 ม.	33.59	ตร.ฟ.	20.00	671.80	10.00	335.90	1,007.70	
	- ค่าอุปกรณ์ (โชคล้อฝังในตัววงกบ+ชุดมือจับ+กุญแจฝังในตัววงกบ)	2.00	ชุด	1,045.00	2,090.00	126.00	252.00	2,342.00	
	(วงกบดูมเนียม+กรอบบานดูมเนียม+เส้นลวดฝังในตัววงกบ)	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	148.00	296.00	7,296.00	
	- แผงฝังสายลำเส้นรูปทรงขอบกลม (ห้องน้ำ) ขนาด 0.5x1.20 เมตร	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	50.00	100.00	1,800.00	
	- ท่อปลาสวaze	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	461.00	461.00	1,661.00	
	- ผ่าตัดโคตร	2.00	ชุด	300.00	600.00	50.00	100.00	700.00	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. (ปีตจั่ว)	5.00	แผ่น	289.00	1,445.00	53.00	265.00	1,710.00	
	- ไม่นอบปิดฝ้ารอบนอก	90.00	เมตร	12.67	1,140.30	41.00	3,690.00	4,830.30	
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.30x3.30 เมตร	1.00	ชุด	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.30x1.70 เมตร	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	รวมค่าติดตั้ง
	- งานประตูดูมเนียมบานครึ่งห้องเก็บของ ขนาด 1.20 *1.95 ม.	25.19	ตร.ฟ.	20.00	503.80	10.00	251.90	755.70	
	- ค่าอุปกรณ์ (โชคล้อฝังในตัววงกบ+ชุดมือจับ+กุญแจฝังในตัววงกบ)	1.00	ชุด	1,045.00	1,045.00	126.00	126.00	1,171.00	
	(วงกบดูมเนียม+กรอบบานดูมเนียม+เส้นลวดฝังในตัววงกบ)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	148.00	148.00	3,648.00	
	- งานขยายประตูห้องเก็บของ	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานซ่อมหลังคา(กันรั่ว)	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานเปลี่ยนก๊อกน้ำ (ห้องน้ำชาย) + เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ	1.00	เหมา	-	-	400.00	400.00	400.00	
	- ขาแขวนโปรเจคเตอร์ และสาย HDMI ความยาวมาตรฐาน	1.00	ชุด	750.00	750.00	115.00	115.00	865.00	
	พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก								
	รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ หน้า 2				42,095.85		18,052.80	60,148.65	
	รวม ค่าแรง+ค่าวัสดุ หน้า 1+2				245,465.92		133,886.80	379,052.52	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการบริหารโครงการ (จำลิบเอกวัฒน์ ยศโท)

ลงชื่อ  กรรมการบริหารโครงการ (สิบเอกชวณัฐ แก่นลา)

ลงชื่อ  (นายชวณัฐ แก่นลา) กรรมการ/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม ตำบลนาหอม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม กว้าง 10.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร สูง 4.55 เมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย