

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 (เส้นสระใหญ่ – บ้านนาหอม หมู่ที่ 10)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - จุดเริ่มต้นพิกัด 14.763602,104.868350 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.764193,104.868855
 - ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 279,087.01 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นายรักษศิลป์	ทาระหอม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 11 (เส้นสระใหญ่ - บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10) จุดเริ่มต้นพิกัด 14.763602, 104.868350 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.764193, 104.868855
สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
เจ้าของงาน หน้าที่ไม่น้อยกว่า 436.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุ้งให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด
ประมาณราคา 14 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถมป่าขุดคอ							
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	545.00	1.83	997.35	1.3624	2.49	1,358.79
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	21.80	413.04	9,004.27	1.3624	562.73	12,267.42
	2.2 งานแม่เหล็ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	27.25	141.69	3,861.05	1.3624	193.04	5,260.29
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์ตันแอสซีเมนต์หนา 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	436.00	406.68	177,312.48	1.3624	554.06	241,570.52
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	36.00	79.79	2,872.44	1.3624	108.71	3,913.41
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	109.00	88.63	9,660.67	1.3624	120.75	13,161.70
	3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	160.32	641.28	1.3624	218.42	873.68
4	งานป้ายสัญลักษณ์โครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	279,087.01
					204,849.54			279,087.01

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ราคากลาง

(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒนีย์ ผลเลิศ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายรัชชศิลป์ ทารพอม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

204,849.54
-
1,3624
279,087.01
279,087.01