

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างถนนปู่ตาและถนนเส้นทางห่อม – บัวเจริญ บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ซอยที่ 1 ถนนเส้นทางปู่ตา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
  - ซอยที่ 2 ถนนเส้นทางห่อม – บัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 137.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 300,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม ปร.4, ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

แบบ ปร.5

รายการประมาณการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างถนนปู่ตาและถนนเส้นนาหอม - บัวเจริญ บ้านนาหอม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน : ซอยที่ 1 ถนนเส้นหน้าปู่ตา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ซอยที่ 2 ถนนเส้นนาหอม - บัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมระยะทาง 137.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ย

ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอมกำหนด

สถานที่ : บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

แบบ ปร.4 ปร.5 : จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		หน่วย : บาท		หน่วย : บาท	
1	งานทาง	249,490.94	1.3642	340,355.54	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	คิดราคาตามงบประมาณเพียง			300,000.00	
	(สามแสนบาทถ้วน)				

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ แล้วเห็นควรใช้ราคากลางนี้ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

ผู้ประมาณราคา.....

นายณัฐวุฒิ บุญพอ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

( นายชัชวาล กองแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

( สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา )

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ / เลขานุการ

( นายบุญญพัฒน์ กาเมือง )

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาหอม

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ)..... งานพัสดุ

( นางวราพร พะสียา )

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

( นายเดชา ถำหิน )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

( นายนรินทร์ บุญขจร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม ป.ร.4

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่

ปริมาณงาน

ขออยู่ที่ 1 ถนนเส้นหน้าห่อม - บึงเจริญ ฝัวจจรกรข้าง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ประจำของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างถนนปูตาและถนนเส้นนาห่อม - บึงเจริญ บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1

บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ฝัวจจรกรข้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00 ตารางเมตร พร้อมลงสู่กรังให้เสถียรข้างละ 0.50 เมตร

29 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาตกลง
1	งานตักป่าขุดตอ							
	1.1 งานปรับเกรดฝังทาง	ตารางเมตร	685.00	1.76	1,205.60	1.3642	2.40	1,205.60
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	27.40	386.43	10,588.18	1.3642	527.17	10,588.18
	2.2 งานนำเล่ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	34.25	159.29	5,455.68	1.3642	217.30	5,455.68
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนตีซีเมนต์ ทน 15 ชม.	ตารางเมตร	548.00	396.79	217,440.92	1.3642	541.30	217,440.92
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	48.00	69.87	3,353.76	1.3642	95.32	3,353.76
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	137.00	57.24	7,841.88	1.3642	78.09	7,841.88
	3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	151.23	604.92	1.3642	206.31	604.92
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	3,000.00
<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>								<b>249,490.94</b>
								<b>249,490.94</b>
								<b>90,864.60</b>
								<b>340,355.54</b>
								<b>300,000.00</b>

1.3642  
547.45 ตร.ม./บ.

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด  
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดประมาณ  
ประมาณราคา .....

นายณัฐวุฒิ บุญพอ  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

นายชัชวาล กองแก้ว  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
กรรมการ

สืบเอกขุทธิณี แก่นกล้า  
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ

นายบุญญพัฒน์ กาเมือง  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม**  
**การแบ่งงวดงานและงวดเงิน**


**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างถนนปู้ตาและถนนเส้นทางหม่อม - บัวเจริญ  
บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1

**สถานที่** บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง  
เดินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างถนนปู้ตาและถนนเส้นทางหม่อม - บัวเจริญ บ้านนาหม่อม  
หมู่ที่ 1 ซอยที่ 1 ถนนเส้นหน้าปู้ตา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ซอยที่ 2 ถนนเส้นทางหม่อม - บัวเจริญ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง  
137.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด งบประมาณ 300,000 บาท(-สามแสนบาทถ้วน-)  
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข  
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น  
ต้นไป

  
(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**  
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย