

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองสะโน (ปูด้า) บ้านนาหอม หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นเงิน 495,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1	จำสืบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุ่มอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหนองสน (ปู่ตา)  
 สถานที่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร หรือมีลูกกรงใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม  
 ประมาณราคาเมื่อ 8 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	งานถากป่าขุดคอ 1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	1,050.00	1.73	1,816.50	1.3642	2.36	1,816.50
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 2.2 งานใส่เหล็กถลุง	ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตร	42.00 52.50	380.67 137.48	15,988.14 7,217.70	1.3642 1.3642	519.31 187.55	15,988.14 7,217.70
3	งานฉาบผิวทาง 3.1 ผิวทางโปรตแลนตีเมนต์ หนา 15 ซม. 3.2 รอยต่อคานขวาง (contraction joint) 3.3 รอยต่อคานยาว (Longitudinal joint) 3.4 รอยต่อเนื้อขยายคานขวาง (Expansion Joint)	ตารางเมตร เมตร เมตร เมตร	840.00 80.00 210.00 8.00	376.54 70.04 57.84 143.22	316,293.60 5,603.20 12,146.40 1,145.76	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	513.67 95.54 78.90 195.38	316,293.60 5,603.20 12,146.40 1,145.76
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
				รวมราคาต่อสร้าง				
					363,211.30			363,211.30
					132,285.55			132,285.55
					495,496.85			495,496.85
					495,000.00			495,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง  
 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทางประมาณ  
 ประมาณราคา (บาทถ้วน)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

1,3642  
 คณะกรรมการกักหนตราคากลาง  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายปัญญาพัฒน์ กำเมือง  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน  
 กรรมการ/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองสะโน ( ปูตา ) บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอยะรังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

( งวดที่ 1 ) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองสะโน ( ปูตา ) บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้าง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ( รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด ) งบประมาณตั้งไว้ 495,000 บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน - ) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและ เงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามใน สัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย