

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกด้านทิศเหนือ บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ที่ 5
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 796 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 490,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นางสาวสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปรายราคาของงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดขี้เหล็ก

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกด้านทิศเหนือ บ้านคำกบแก้ว หมู่ที่ 5  
 สถานที่ บ้านคำกบแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ปริมาณงาน ฝนตกข้าง 4.00 เมตร ยาว 199.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 796.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกกรงใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
 ประมาณราคานี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	รวมราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาตกลง	
1	งานถมป่าขุดต่อ								
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	995.00	1.73	1,721.35	1.3642	2.36	1,721.35	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	39.80	380.67	15,150.66	1.3642	519.31	15,150.66	
	2.2 งานไปล์ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	49.75	137.48	6,839.63	1.3642	187.55	6,839.63	
3	งานผิวทาง								
	3.1 ผิวทางบอร์และแลนตีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตารางเมตร	796.00	376.54	299,725.84	1.3642	513.67	299,725.84	
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	68.00	70.04	4,782.72	1.3642	96.54	4,782.72	
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	199.00	57.84	11,510.16	1.3642	78.90	11,510.16	
	3.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	143.22	572.88	1.3642	195.38	572.88	
4	ท่อ คลส. Ø 0.30 x 1.00 เมตร	เมตร	24.00	665.41	15,969.84	1.3642	907.75	15,969.84	
5	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
<b>รวมราคาก่อสร้าง</b>								<b>359,253.08</b>	
								<b>359,253.08</b>	
								<b>490,093.05</b>	
								<b>490,093.05</b>	
								<b>490,000.00</b>	

1.3642

ผลรวมต่างงานต้นทวงงานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทาง  
 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างของงบประมาณ  
 ประมาณราคา (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง  
 กรรมการ  
 นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ  
 นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นางสนธิ์ สายบัว  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกด้านทิศเหนือ บ้านค่านกเป็ดน้ำหมู่ที่ 5

สถานที่ บ้านค่านกเป็ดน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทม อำเภอรุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกด้านทิศเหนือ บ้านค่านกเป็ดน้ำหมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 199 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 796 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายณัฐดม บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย