

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 8.38 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 400,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.5
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอูดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 รายละเอียดโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 8.35 เมตร (รายละเอียดตาม
 แบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม)

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 แบบ ปร.4(ก),ปร.5 (ก), ปร.6 และFactor F ทั้งหมด จำนวน 3 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	400,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	400,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	576.00	ตร.ม.
	เฉลี่ยราคาประมาณ	694.44	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)
 นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)
 เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
 (นายณัฐวุฒ บุญพอ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 -เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ) งานพัสดุ
 (นางรราพร พะสียา)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)
 (นายเดช ถ้ำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)
 (นายรินทร์ บุญขจร)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ประเภท งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมกำหนด


เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	306,880.00	1.3091	401,736.61	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			401,736.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับลดตามงบประมาณเป็น)			400,000.00	
	ตัวอักษร			(สี่แสนบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือพื้นที่งาน	576.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	694.44	บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒนรี ผลเลิศ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประเมินราคาทำก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 รายละเอียดโครงการ กว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 8.35 เมตร (รายละเอียดตามแบบของกิจการบริหารส่วนตำบลนาหม่อม)
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ /2567 ตามแบบแปลนของกิจการบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด
 ประเภทอาคารโดย นายปัญญาวัฒน์ กามเมือง ตำแหน่ง วิศวกร วิชาชีพวิศวกรรม

ที่ตั้ง orton กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน อนุมัติ												
	1.1	จำนวนช่างก่อสร้าง	560.00	ตร.ม.	-	-	34.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	1.2	สีอะครีลิกกันซึม (20 กก.)	28.00	ถัง	2,735.00	76,580.00	-	-	-	76,580.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	1.3	จำนวนช่างสีกันซึม (นับเงิน)	560.00	ตร.ม.	-	-	34.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	1.4	สีทาเหล็ก 5 GL (18 ลิตร/ถัง)	4.00	ถัง	2,595.00	10,380.00	-	-	-	10,380.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	1.5	งานร้อยฝ้าเพดาน	238.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	ค่าแรงต่อ 2.8.7		
	1.6	งานทำฝ้าเพดาน รวมงานฝ้าหลุม	246.00	ตร.ม.	300.00	73,800.00	69.00	16,974.00	16,974.00	90,774.00	ค่าแรงต่อ 2.3.2.6		
	1.8	งานทำฝ้าเพดาน	246.00	ตร.ม.	38.00	9,348.00	30.00	7,380.00	7,380.00	16,728.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	1.9	งานเปลี่ยนแผ่นตะแกรง	18.00	เมตร	120.00	2,160.00	-	-	-	2,160.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
	2	งานไฟฟ้า											
		2.1	งานร้อยท่อ+สายไฟฟ้า+กล่องแยก+อุปกรณ์	350.00	เมตร	47.00	16,450.00	5.00	1,750.00	1,750.00	18,200.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1	
		2.2	ไฟดาวไลน์ 4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60.00	ชุด	260.00	15,600.00	115.00	6,900.00	6,900.00	22,500.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1	
		2.3	ไฟสายยาง LED พร้อมอุปกรณ์	50.00	เมตร	30.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1	
	3	งานอื่น											
3.1		งานขุดบ่อ+บ่อรองท่อ(ปรับพื้นที่+เก็บขยะ+ขุด) สีขาว พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก	15.00	ชุด	80.00	1,200.00	115.00	1,725.00	1,725.00	2,925.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.2		งานซ่อมเบ้าส้ว	2.00	ชุด	399.00	798.00	115.00	230.00	230.00	1,028.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.3		งานร้อยแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ เปลี่ยนแผ่นรางตะขง พร้อมปูน	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.4		งานซ่อมเบ้าส้ว	1.00	หน่วย	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.5		งานทำฝ้าเพดาน (ห้องผู้บริหาร)	31.00	ตร.ม.	30.00	930.00	30.00	930.00	930.00	1,860.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.6		งานทำฝ้าเพดาน (ห้องเก็บของ)	53.85	ตร.ม.	30.00	1,615.50	30.00	1,615.50	1,615.50	3,231.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1		
3.7	งานทำฝ้าเพดาน (ห้องประชุม)	152.90	ตร.ม.	30.00	4,587.00	30.00	4,587.00	4,587.00	9,174.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1			
3.7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	-	3,000.00	ค่าแรงต่อ 2.8.1			
รวม วัสดุ+ค่าแรง					217,948.50		88,931.50	88,931.50	306,880.00				

ลงชื่อ  ผู้ประเมินการ
 (นายปัญญาวัฒน์ กามเมือง)
 วิศวกร วิชาชีพวิศวกรรม

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 รายละเอียดโครงการ กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๘.๓๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม)
 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน

ระยะเวลาดำเนินการ

วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ			ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
1								
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาหม่อม								
รวมงานสถาปัตยกรรม								
1.1	งานวางทาสีอะคริลิกกันซึม	560.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.2	สีอะคริลิกกันซึม (20 กก.)	28.00	ถัง	-	-	-	-	
1.3	งานวางทาสีหลังคา (น้ำเงิน)	560.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.4	สีทาหลังคา 5 GL (18 ลิตร/ถัง)	4.00	ถัง	-	-	-	-	
1.5	งานรื้อฝ้าเพดาน	238.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.6	งานทำฝ้าเพดาน รวมงานฝ้าหลุม	246.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.8	งานทาสีฝ้าเพดาน	246.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
1.9	งานประติมากรรมผนังระวาง	18.00	เมตร	-	-	-	-	
2								
งานไฟฟ้า								
2.1	งานร้อยท่อ+สายไฟฟ้า+กล่องแยก+อุปกรณ์	350.00	เมตร	-	-	-	-	
2.2	ไฟดาวไลน์ 4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	60.00	ชุด	-	-	-	-	
2.3	ไฟสายยาง LED พร้อมอุปกรณ์	50.00	เมตร	-	-	-	-	
2.4	สวิทช์ไฟ	15.00	ชุด	-	-	-	-	
3								
งานอื่น								
3.1	งานขวนไปรจนเคเตอร์(ปรับกัม เยย เอ็งซี/ชว) สีขาว	2.00	ชุด	-	-	-	-	
พร้อมเดินสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊ก								
3.2	งานซ่อมโถชักโครก	1.00	ชุด	-	-	-	-	
3.3	งานรื้อแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ เบลี้นแผ่นระวางตะเซม พร้อมงูง	1.00	แผ่น	-	-	-	-	
กระเบื้องซีเมนต์ใหม่								
3.4	งานทาสีน้ำอะคริลิก ทาภายใน (ห้องผู้บริหาร)	31.00	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.5	งานทาสีน้ำอะคริลิก ทาภายใน (ห้องเก็บของ)	53.85	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.6	งานทาสีน้ำอะคริลิก ทาภายใน (ห้องประชุม)	152.90	ตร.ม.	-	-	-	-	
3.7	ย้ายโครงการ	1.00	บ่ย	-	-	-	-	
รวม วัสดุ+ค่าแรง								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ตราประทับ