

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 (สายหลัง อบต.นาหอม)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 266,000 บาท (-สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่วงที่ 1 (ภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 (สายหลัง อบต.นาหอม) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 483 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 266,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง








7.1 นางสาวสนธิ	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป.ร.5

ส่วนราชการ	อบต.นาหม่อม
ประเภท	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 483.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
เจ้าของงาน	อบต.นาหม่อม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาหม่อม ม.11 (ช่วงที่ 1 ซอยภายในหมู่บ้าน) (ช่วงที่ 2 สายหลัง อบต.) นาหม่อม ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	199,570.04	1.3607	271,554.95	*** เงื่อนโซ่
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			274,554.95	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณเพียง			266,000.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			

พื้นที่ 483 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 550.72 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ	 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	 (นางสนธิ สายบัว) นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ตรวจ	 (นายชัชวาล กองแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	 (นางสาวพัฒน์นรี ผลเลิศ) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เห็นชอบ	 (นายเดชว ถ้ำหิน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ	 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง) นายช่างสำรวจชำนาญงาน
อนุมัติ	 (นายนรินทร์ บุญजर) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		

แบบสรุปประมาณราคางานทาง ปูร 4

ส่วนราชการ อบต.นาพอม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านนาหอม ม.11 (ช่วงที่ 1 ขอบภายในหมู่บ้าน) (ช่วงที่ 2 สายหลัง อบต.) นาพอม ต.นาพอม อ.ห้วยอุดม จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 483.00 ตร.ม. ดึงสูงไม่ต่ำกว่า 0.50 เมตร

เจ้าของงาน อบต.นาพอม

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
	ช่วงที่ 1 ขนาด 3.00x37.00x0.15 เมตร				
1	งานสถาปัตยกรรม(ปรับเกรด)	ตร.ม.	148.00	1.72	254.56
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต				
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.90	485.64	3,350.91
3	งานผิวทางเอิร์ทแอนด์ซีเมนต์				
	- ผิวทางเอิร์ทแอนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	111.00	342.34	37,999.74
	- รอยต่อคางขวาง (contraction joint)	เมตร	9.00	189.21	1,702.89
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 มม.)	เมตร	7.40	20.60	152.44
5	งานหล่อทางลูกรัง	ลบ.ม.	9.25	127.11	1,175.76
	รวมเป็นเงิน				44,636.30

ผู้ประมาณการ


นายบุญชูพัฒน์ กาเมือง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานทาง ป.ร.4

ส่วนราชการ อบต.นาหมอม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านนาหมอม ม.11 (ช่วงที่ 1 ขอบภายในหมู่บ้าน) (ช่วงที่ 2 สายหลัง อบต.) นาหมอม ต.นาหมอม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. คงเหลือให้ช่างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน อบต.นาหมอม

ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานถมป่าขุดตอ(รับทรศ)	ตร.ม.	485.00	1.72	799.80
2	งานใส่ลูกรังใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	23.25	485.64	11,291.13
3	งานผิวทางโปรตแลนตีซีเมนต์ - ผิวทางโปรตแลนตีซีเมนต์ หน้า 15 ซม. - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	372.00 36.00 93.00	345.75 176.95 48.55	128,619.00 6,370.20 4,515.15
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 มม.)	เมตร	18.60	20.60	383.16
5	งานไหล่ทางสูงครึ่ง	ลบ.ม.	23.25	127.11	2,955.30
	รวมเป็นเงิน				154,933.74


ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1+2

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

=	1.3607	=	199,570.04
=		=	71,984.91
=		=	271,554.95

ผู้ประมาณการ



(นายเจษฎ์พงษ์ บาร์) (นายเจษฎ์พงษ์ บาร์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหม่อม ม.11

สถานที่ หมู่ที่ 11 บ้านนาหม่อม ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ยกกลางจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม ม.11 ช่วงที่ 1(ซอยภายในหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37
เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2(ถนนหลัง อบต.นาหม่อม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 483 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและ
รายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย