

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นเงิน 250,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสนิท	สายบัว	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุตม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป.ร.5

ส่วนราชการ อบต.นาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. ลงสู่รางไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน อบต.นาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่) ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	188,711.61	1.3607	256,779.88	*** เงื่อนไซ
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			259,779.88	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณเพียง			250,000.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)				

พื้นที่ 452 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 553.10 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายบุญญพัฒน์ กามเมือง) ประธานกรรมการ
 (นางสนธิ์ สายบัว)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 ตรวจสอบ กรรมการ
 (นายชัชวาล กองแก้ว) (น.ส.เดือนเพ็ญ พุ่มอุดม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 เห็นชอบ กรรมการ
 (นายเดชา ถำหิน) (นายบุญญพัฒน์ กามเมือง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 อนุมัติ
 (นายนรินทร์ บุญขจร)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

แบบสรุปประมาณราคาทาง ป.ร.4

ส่วนราชการ อบต.นาหมอม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ 9 บ้านหนองหิน (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่) ต.นาหมอม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม. สูงครึ่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน อบต.นาหมอม
 ประมาณราคาเมื่อ 20 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน
1	งานถมป่าขุดต่อ(รับเกรด)	ตร.ม.	565.00	1.72	971.80
2	งานวัดจุดรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	28.25	485.64	13,719.33
3	งานผิวทางปอร์ตแลนซีซีเมนต์ - ผิวทางปอร์ตแลนซีซีเมนต์ หน้า 15 ซม. - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	ตร.ม. เมตร เมตร	452.00 40.00 113.00	345.75 176.95 48.55	156,279.00 7,078.00 5,486.15
4	- รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	4.00	280.23	1,120.92
4	งานแบบเหล็ก (C 150*50*20*3.2 มม.)	เมตร	22.60	20.60	465.56
5	งานไหลทางลูกรัง	ลบ.ม.	28.25	127.11	3,590.85
รวมเป็นเงิน					188,711.61
เผื่อรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างทาง					188,711.61
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					68,068.27
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					256,779.88

ผู้ประมาณราคา

 (นายสุเทพพิพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่)

สถานที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ 100% ของราคาที่ยกจ่าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองหิน (จากหมู่บ้านถึงวัดหนองหินใหม่) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 452 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและ
รายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ ก่าเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย