

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 285,000 บาท (-สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานคอนกรีตปากบ่อ/งานประสานท่อจากบ่อไปถังกรอง
 - งานปรับปรุงระบบสูบน้ำขึ้นหอถังสูง
 - งานวัสดุกรองน้ำ
 - งานประสานท่อจ่ายน้ำ
 - งานอื่น
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 285,000 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบ ปร.4

6.2 แบบ ปร.5

7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1	นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ


รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ปร.!


ส่วนราชการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
 โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ 2
 สถานที่ดำเนินงาน : บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาท่อม
 ผู้ประมาณราคา : นายบุญญพัฒน์ กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 ประมาณราคาเมื่อ : 9 เดือน มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	216,188.91	1.3056	282,256.24	*ค่า Factor คิดจากค่า เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	
ราคาค่าก่อสร้างรวม				285,256.24	
สรุป	คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง			285,000.00	
	ตัวอักษร (- สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคา 
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน

ตรวจ 
 (นายชัชวาล กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม)
 จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (นายเดชา ถ้ำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 เลขานุการ/ กรรมการ
 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


อนุมัติ 
 (นายนรินทร์ บุญขจร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประมาณราคา นายบุญพัฒนา กาเมือง นายช่างสำรวจชั้นปฏิบัติงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมกรวดปากบ่อ/งานประสานท่อจากบ่อไปถึงกรอง								
	- ฝาปิดบ่อ 6 "พร้อมเกลียวข้อต่อ 2"	1.00	อัน	550.00	550.00	-	-	550.00	
	- ข้อต่อเหล็กอวสังกะสี 90 องศา ขนาด 2"	4.00	อัน	95.00	380.00	-	-	380.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอวสังกะสี ขนาด 2"	6.00	อัน	80.00	480.00	-	-	480.00	
	- สวมทงเหล็กอวสังกะสี ขนาด 2"	1.00	ตัว	160.00	160.00	-	-	160.00	
	- วาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	1.00	ตัว	680.00	680.00	-	-	680.00	
	- บอลวาล์วเหล็ก ขนาด 2"	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
	- ช่องเหล็กอวสังกะสี 45 องศา ขนาด 2"	1.00	ตัว	95.00	95.00	-	-	95.00	
	- ท่อเหล็กอวสังกะสี ขนาด 2"	3.00	ท่อน	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
	- ท่อ PE ขนาด 1 1/4 นิ้ว (ท่อตุ่น)	50.00	เมตร	34.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	- เชือกแฉวม submersible	60.00	เมตร	7.00	420.00	-	-	420.00	
	- เกลียวเหล็ก 2"	3.00	จุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- สายไฟ VAF 3x2.5 มม.	90.00	เมตร	20.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- เทปพันเกลียว	10.00	ม้วน	20.00	200.00	-	-	200.00	
	- ข้อต่อ PE ขนาด 1"	2.00	ตัว	180.00	360.00	-	-	360.00	
- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/4" ยาว 4.00 เมตร	12.00	ท่อน	50.00	600.00	-	-	600.00		
- ท่อ PVC ขนาด 2" (13.5)	10.00	ท่อน	356.00	3,560.00	40.00	400.00	3,960.00		
- กวาระสาน PVC ขนาด 1000 กรัม	1.00	กระป๋อง	480.00	480.00	-	-	480.00		
- ข้อต่อ PVC	1.00	รายการ	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00		
- เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า	1.00	เครื่อง	18,490.00	18,490.00	-	-	18,490.00		
- ตู้ควบคุม submersible	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00		
รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1				41,295.00			1,400.00	42,695.00	

ประมาณราคา 
 (นายบุญพัฒนา กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชั้นปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

ป.ร.4 หน้า (2)

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประมาณราคา นายบุญพัฒนา กาเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน			
2	- งานคอนกรีตปิดปากบ่อขนาด 1.2-4 ขนาด (1.00x1.00x0.10)	0.10	ลบ.ม.	1,766.00	176.60	498.00	49.80	226.40		
	- เหล็กตะแกรง 2.8 มม. # 0.20 ม.	1.00	ตร.ม.	26.00	26.00	5.00	5.00	31.00		
	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหอยสังข์									
	- บ่มน้ำหอยสังข์ 2 แรงแม้ แบบหน้า	2.00	เครื่อง	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00		
	- ประตูบานอลูมิเนียม ขนาด 2" (ทองเหลือง)	4.00	ตัว	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00		
	- ข้อต่อเกลียว PVC 2"(เกลียวนอก)	18.00	ตัว	35.00	630.00	-	-	630.00		
	- ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด 2"	8.00	อัน	48.00	384.00	-	-	384.00		
	- สามทาง PVC ขนาด 2"	4.00	อัน	70.00	280.00	-	-	280.00		
	- ข้อลด PVC ขนาด 4"ลด 2"	2.00	อัน	123.00	246.00	-	-	246.00		
	- เชื้อ วาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	2.00	อัน	572.00	1,144.00	-	-	1,144.00		
	- ท่อ PVC ขนาด 2" (13.5)	8.00	ฟอน	380.00	3,040.00	40.00	320.00	3,360.00		
	- สายไฟฟ้า VCT 2 X 2.5 (ทองแดง 30 ม./ฟาน)	2.00	ฟาน	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า 3/4" ยาว 4 เมตร	6.00	ฟอน	48.00	288.00	-	-	288.00		
- งานซื้อท่อร้อยสาย	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00			
- คุ้มครองบ่มน้ำหอยสังข์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00			
- สวิทช์ลูกลอย	2.00	ชุด	400.00	800.00	1,000.00	2,000.00	2,800.00			
- งานรื้อถอน ท่อ เครื่องสูบ ตู้ควบคุม	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
- นื้อซีเมนต์ 1/2"	5.00	กก	120.00	600.00	-	-	600.00			
- ท่อเหล็กออบสังกะสี 3"	1.00	ฟอน	1,785.00	1,785.00	-	-	1,785.00			
- ค่าแรงประสานท่อระบบสูบน้ำขึ้นหอยสังข์	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 2				60,299.60		2,000.00	8,000.00	68,674.40		

ประมาณราคา

(นายบุญพัฒนา กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

รายการประเมินราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2


สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอฟังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

รายการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ประเมินราคา วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประมาณราคา นายบุญพัฒนา กามเมือง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานติดตั้งกรงน้ำ - ติดตั้งกรงเหล็กสำเร็จรูปเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร - ผนังหนา 4 มม. พร้อมวาล์ว pvc อุปกรณ์สำรอง - สารกรอง/ทราย/กรวด/อื่น ๆ - งานคอนกรีตปากท่อขนาด 1:2:4 ขนาด (1.50x1.50x0.15) - เหล็กตะแกรง 2.8 มม. # 0.20 ม. - ท่อ PVC ขนาด 2" (13.5) - ค่าแรงติดตั้งระบบติดตั้งกรงน้ำ	1.00	ถัง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
		1.00	งาน	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
		0.34	ลบ.ม.	1,766.00	600.44	498.00	169.32	769.76	
		2.25	ตร.ม.	26.00	58.50	5.00	11.25	69.75	
		1.00	ท่อน	380.00	380.00	-	-	380.00	
		1.00	งาน	-	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	
		1.00	ชุด	15,064.00	15,064.00	-	-	15,064.00	
		6.00	ตัว	454.00	2,724.00	-	-	2,724.00	
		2.00	ตัว	910.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
		1.00	ตัว	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
4	งานประปาหมู่บ้านท่อจ่ายน้ำ - มิเตอร์น้ำเหล็กท่อ 4" - ผนังงานเหล็กท่อเหล็ก 4" - ข้องอ 90 องศา เหล็กท่อหน้างาน 4" - ประตุน้ำพวงมาลัยเหล็กขอบดิน 4" - ท่อเหล็กกอบ้างเหล็ก 4" - ท่อ PVC ขนาด 4" (8.5) - ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขนาด 4" - ค่าแรงประปาหมู่บ้าน	1.00	ท่อน	2,570.00	2,570.00	-	-	2,570.00	
		1.00	ท่อน	772.00	772.00	-	-	772.00	
		1.00	ตัว	142.00	142.00	-	-	142.00	
		1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
		1.00	งานอื่น	-	-	-	-	-	
5	งานอื่น - เสไฟฟ้าท่อเหล็กกอบ้างเหล็ก 2" - ค่าแรงติดตั้งเสาไฟฟ้าท่อเหล็กกอบ้างเหล็ก 2"	4.00	ท่อน	927.00	3,708.00	-	-	3,708.00	
		1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 3				84,430.94		14,680.57	104,819.51	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง หน้า 1+2+3				186,025.54		24,080.57	216,188.91	

ประมาณราคา



(นายบุญพัฒนา กามเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านโนนจาน ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญพัฒนา ก้าเมือง)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย