

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 265,000 บาท (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 265,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 7.1 | นางสาวพัฒน์นรี | ผลาเลิศ | ตำแหน่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| 7.2 | สิบเอกยุทธภูมิ | แก่นลา | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |
| 7.3 | นายบุญญพัฒน์ | กาเมือง | ตำแหน่ง | นายช่างสำรวจชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|------------------------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท | 193,392.96 | 1.3607 | 263,149.80 | เงื่อนไข |
| 2 | ป้ายโครงการ | 3,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 266,149.80 | |
| สรุป | คิดราคาตามงบประมาณ | | | 265,000.00 | |
| | ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) | | | | |

พื้นที่ 475 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 557.89 บาท/ตารางเมตร


ผู้ประมาณราคา


 (นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน


ผู้เสนอโครงการ


 (นายชัชวาล กองแก้ว)
 ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ


 (นายเดชา ส้าหิ้น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ



 (นายรินทร์ บุญจง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ


(น.ส.พัฒน์นรี ผลาเลิศ)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


 เลขานุการ/กรรมการ

(สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ


 เลขานุการ/กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ถนนสายซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.นาทม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
 ประมาณราคาเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาต้นทุน |
|----------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|
| 1 | งานฉากราปูบด (ปรับเกรด) | ตร.ม. | 570.00 | 1.73 | 986.10 |
| 2 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต | | | | |
| | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 23.75 | 391.57 | 9,299.78 |
| 3 | งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ | | | | |
| | - ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. | ตร.ม. | 475.00 | 361.68 | 171,798.00 |
| | - รอยต่อตามขวาง (contraction joint) | เมตร | 45.00 | 71.42 | 3,213.90 |
| | - รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint) | เมตร | 95.00 | 53.07 | 5,041.65 |
| ๕ | งานไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 23.75 | 128.57 | 3,053.53 |
| | รวมเป็นเงิน ซอยที่ 1+2 | | | | 193,392.96 |

ผู้ประมาณราคา


 (นายบุญพันธ์ กานเมือง)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น ต.นาท่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลนาท่อม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป



(นายบุญพัฒน์ กาเมือง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย