

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ถนนรอบหมู่บ้าน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 194,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	กรรมการ
7.3 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง	จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 ประเภท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม. ลงลูกรังไหลทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ.หนองจิก ม.8 (ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน) ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร วงเงิน ≤ 0.5 ล้านบาท				เงินโอน
2	ประเภทงานทาง วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท	143,270.65	1.3607	194,948.37	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
3	ประเภทงานชลประทาน วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
	วงเงิน ≤ 5 ล้านบาท				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
					- ภาษี รวมในรูป Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			194,948.37	
สรุป	คิดเป็นเงินตามประมาณ			194,000.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

พื้นที่ 360 ตารางเมตร ราคาเฉลี่ย 538.89 บาท/ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายเดชา ถำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(นายรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ส.อ.ยุทธภูมิ แก่นลา)

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กรรมการ

(นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒจตุม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านหนองจิก ม.๘ ต.นาหม่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้ ๑๐๐% ของราคาที่ตั้งกลางจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก ม.๘ ถนนรอบหมู่บ้าน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนของบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนด

ครบตามจำนวนและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการกำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย