

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 – บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทางโค้ง-ลำห้วยร่องหิน)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 434,000 บาท (-สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นเงิน 420,698 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าหิน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุ่มอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 - บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทางโค้ง - ลำห้วยร่องหิน)
 สถานที่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภออุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 738.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์เหล็กทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 ประมาณราคาเมื่อ 14 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถมปากขุดต่อ							
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	922.50	1.76	1,623.60	1.3642	2.40	2,214.92
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	36.90	386.43	14,259.27	1.3642	527.17	19,452.50
	2.2 งานไหล่ทางสูงครึ่ง	ลูกบาศก์เมตร	46.13	138.53	6,390.39	1.3642	188.98	8,717.77
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	738.00	361.01	266,425.38	1.3642	492.49	363,457.50
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	68.00	68.91	4,685.88	1.3642	94.01	6,392.48
	3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	184.50	58.96	10,878.12	1.3642	80.43	14,839.93
	3.4 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	8.00	140.22	1,121.76	1.3642	191.29	1,530.30
4	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					308,384.40			420,698.00

ผลรวมค่างานชั้นบนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานชั้นบนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ราคากลางก่อสร้าง

420,698.00
-
-
1.3642
-
420,698.00

..... ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการ

..... กรรมการ

(นายเชษฐา ถ้ำหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(นางสาวเตือนเพ็ญ พงษ์อุดม)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2- บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทางโค้ง-ลำห้วยร่องหิน)

สถานที่ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2- บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 (ทางโค้ง-ลำห้วยร่องหิน)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 184.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 738.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย