

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ 7
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 280 วัตต์
 - ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด พร้อมกล่องควบคุมปั๊มโซล่าเซลล์ 2 ระบบ
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 80,980.93 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุฒอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้าง ปร.5

ส่วนราชการ	: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ	: ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ 7
สถานที่ดำเนินงาน	: บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานออกแบบแปลน	: อบต.นาหม่อม
ราคากลาง	: วันที่ 24 เดือน มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย.....0% เงินประกันผลงานหัก.....0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	61,860.00	1.3091	80,980.93	
	ราคาค่าก่อสร้างรวม			80,980.93	
	ราคากลาง			80,980.93	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)				

เสนอโครงการ.....

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นายเดชชาติ ห้าหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

อนุมัติ.....

(นายณรินทร์ บุญขจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....กรรมการ

(นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

.....กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้าง

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง : ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาร์เซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราคากลาง : เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 280 วัตต์	4.00	แผง	5,340.00	21,360.00	-	-	21,360.00	
2	ปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 12 ใบพัด พร้อมกล่องควบคุมปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ 2 ระบบ	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	2.1 ระบบกราวด์โซลาร์เซลล์+สายดิน	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.2 สายไฟปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ + เชือกหย่อนโซลาร์เซลล์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.3 ชุดไฟฟ้าครอบรอบอาคารตามมาตรฐาน (ฝาปิดปากบ่อ+หน้างานปากบ่อ)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.4 ท่อ PVC เชื่อมปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ + เทป+อุปกรณ์ยึดสายท่อ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2.5 ถักลอมแฉกน้ำเข้าระบบ+ชุดสายล่อฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	สายแฉง+ท่อเดินสายไฟ+อุปกรณ์ยึดสาย	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
5	ชุดโครงโซลาร์เซลล์แบบ 4 แฉง + อุปกรณ์ยึดโครง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า+ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 2 ระบบ	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				59,360.00		2,500.00	61,860.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒน์นรี ผลเลิศ)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวเตือนเพ็ญ พุฒอุดม)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ บุญพอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซล่าเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย