

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 2,800 วัตต์
 - ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 80,326.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปปร.5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ : ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์
 สถานที่ดำเนินงาน : บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาหม่อม
 ราคาากลาง : วันที่ 18 เดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	61,360.00	1.3091	80,326.38	
	ราคาค่าก่อสร้างรวม			80,326.38	
	ราคากลาง			80,326.38	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)				

เสนอโครงการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง..... ประธานกรรมการ
 (นายชัชวาล กองแก้ว) (นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 เห็นชอบ..... กรรมการ
 (นายเดช ถิ่นหิน) (สิบลักษณ์กฤษฎา แก่นลา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 อนุมัติ..... กรรมการ
 (นายณรินทร์ บุญขจร) (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
 นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา ปร.4

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุดรธานี

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ราคากลาง วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ที่	รายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	แสงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 2,800 วัตต์	1.00	ชุด	21,360.00	21,360.00	-	-	21,360.00	
2	ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องควบคุมปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ 2 ระบบ (AC/DC Hybrid)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	2.1 ระบบกราวด์โซลาร์เซลล์+สายดิน	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.2 เชื้อกหย่อนซัมเมอร์ส + สายไฟฟ้าหย่อนซัมเมอร์ส	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	2.3 ชุดฝาครอบบ่อแบตเตอรี่ฐาน (ฝาปิดปากบ่อ+หน้าจานปากบ่อ)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.4 ท่อ PVC เชื่อมปั๊มน้ำซัมเมอร์ส + เทป+อุปกรณ์ยึดสายลงท่อ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2.5 ชุดลูกลอย+ชุดสายล่อฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3	สายแฉง+ท่อเดินสายไฟ+อุปกรณ์ยึดสาย	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	ชุดเครื่องโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ยึดเครื่อง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า+ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
6	ป้ายประชาชนพันธุ์โครงการ	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					58,860.00		2,500.00	61,360.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ)
 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 (สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6

สถานที่ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบโซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย