

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 - ถนน อบ 4035 (อบ.ถ.134-004 ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 - แยกถนน อบ.2192 เดชอุดม - นาหอม)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 644.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 380,747.69 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------|
| 7.1 นายชัชวาล | กองแก้ว | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 7.2 สิบเอกยุทธภูมิ | แก่นลา | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |
| 7.3 นายบุญญพัฒน์ | กาเมือง | ตำแหน่ง | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 - ถนน อบ 4035
 สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 - ถนน อบ 4035 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 644.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใต้ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 ประมาณราคาเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|----------|--|--------------|--------|--------------|------------|----------|-------------------|------------|
| 1 | งานฉาบปูน | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับเกรดผิวทาง | ตารางเมตร | 805.00 | 1.77 | 1,424.85 | 1.3642 | 2.41 | 1,943.78 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลูกบาศก์เมตร | 32.20 | 389.31 | 12,535.78 | 1.3642 | 531.10 | 17,101.31 |
| 2.2 | งานใส่ลวดลูกรัง | ลูกบาศก์เมตร | 40.25 | 139.06 | 5,597.17 | 1.3642 | 189.71 | 7,635.66 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1 | ผิวทางบอร์ตันซีเมนต์ หนา 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก | ตารางเมตร | 644.00 | 372.21 | 239,703.24 | 1.3642 | 507.77 | 327,003.16 |
| 3.2 | รอยต่อตามขวาง (contraction joint) | เมตร | 60.00 | 68.73 | 4,123.80 | 1.3642 | 93.76 | 5,625.69 |
| 3.3 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint) | เมตร | 161.00 | 75.49 | 12,153.89 | 1.3642 | 102.98 | 16,580.34 |
| 3.4 | รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | เมตร | 4.00 | 140.22 | 560.88 | 1.3642 | 191.29 | 765.15 |
| 4 | งานป้ายโครงการ | ป้าย | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.3642 | 4,092.60 | 4,092.60 |
| | | | | | 279,099.61 | | | 380,747.69 |

| | |
|--|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | 279,099.61 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | - |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | 1.3642 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | - |
| ราคากลาง | 380,747.69 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ราคากลาง

.....กรรมการ
 (นายบุญอยู่พัฒนา กาเมือง)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....กรรมการ
 (สิบเอกชูธรรม งามลา)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

.....กรรมการ
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 - ถนน อบ 4035 (อบ.ถ.134 - 004 ถนนสายทาง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 -แยกถนน อบ.2192 เดชอุดม - นาหม่อม)

สถานที่ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 - ถนน อบ 4035 (อบ.ถ.134 - 004 ถนน สายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 -แยกถนน อบ.2192 เดชอุดม - นาหม่อม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) กำหนด

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น ต้นไป


(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย