

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.134-15 สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 10 - อบ.ถ.134-005 (ช่วงสามแยก-ป่าช้าบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 500,213.45 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายชัชวาล	กองแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และขอลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.134-15 สายบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10-อบ.ถ.134-005 (ช่วงสามแยก-ป่าช้าบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2)
สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร 0.15 เมตร พร้อมลงสู่ร่องให้ลึกลงจากผิวเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
ประมาณราคาเมื่อ 19 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา ต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคา ต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานสถาปัตยกรรม	ตารางเมตร	1,060.00	1.76	1,865.60	1.3642	2.40	2,545.05
2	งานปรับปรุงผิวทาง งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ลูกบาศก์เมตร	42.40	389.31	16,506.74	1.3642	531.10	22,518.49
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	53.00	139.06	7,370.18	1.3642	189.71	10,054.40
	2.2 งานโหล่ทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	50.00	139.06	6,953.00	1.3642	189.71	9,485.28
3	งานผิวทาง	ตารางเมตร	848.00	363.53	308,273.44	1.3642	495.93	420,546.63
	3.1 ผิวทางเบอร์ดเลนส์แอสฟัลต์หนา 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	เมตร	76.00	69.32	5,268.32	1.3642	95.03	7,187.04
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	212.00	77.01	16,326.12	1.3642	105.06	22,272.09
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	8.00	138.53	1,108.24	1.3642	188.98	1,511.86
	3.4 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion joint)	เมตร	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
4	งานปฎิบัติโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00			500,213.45
					366,671.64			500,213.45

ผลรวมค่างานต้นแบบงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นแบบงานก่อสร้างสะพานและขอลอดเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและขอลอดเหลี่ยม
รวมราคางานก่อสร้างทาง
ราคากลาง

366,671.64
-
-
1.3642
500,213.45
500,213.45


(นายสมชาย งาม) ประธานกรรมการ

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง


(นายสมชาย งาม) กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.134-15 สายบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10-อบ.ถ.134-005
(ช่วงสามแยก-ป่าช้าบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2)

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.134-15 สายบ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10-อบ.ถ.134-005
(ช่วงสามแยก-ป่าช้าบ้านโนนจาน หมู่ที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย