

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 อบ.ถ.134-13 สายรองหิน - อบ.ถ.134-002 บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.765688,104.857124 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.766798,104.857522
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท (-สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไพล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 380,165.20 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าห็น	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อคอนกรีต


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 อบ.ถ.134-13 สายรองหิน - อบ.ถ.134-002 บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.765688 .104.857124 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.766798.104.857522
สถานที่ บ้านนาหอม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม กิ่งพนด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
ประมาณราคาเมื่อ 24 มิถุนายน 2568


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานถมป่าขุดคอ							
1.1	งานปรับเกรดผิวทาง	ตารางเมตร	815.00	3.73	3,039.95	1.3642	2.40	4,147.10
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	32.60	389.31	12,691.51	1.3642	531.10	17,313.76
2.2	งานเหล็กทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	40.75	139.06	5,666.70	1.3642	189.71	7,730.51
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางบอร์ตันเดิมเดิมหนา 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	652.00	363.51	237,008.52	1.3642	495.90	323,327.02
3.2	รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	60.00	69.32	4,159.20	1.3642	95.03	5,673.98
3.3	รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint)	เมตร	163.00	77.01	12,552.63	1.3642	105.06	17,124.30
3.4	รอยต่อผิวยาวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	138.53	554.12	1.3642	188.98	755.93
4	งานป้อนโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					278,672.63			380,165.20

278,672.63
-
-
1,3642
-
380,165.20
380,165.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าวัสดุพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
รวมราคางานก่อสร้างทาง
ราคากลาง


(นายวิชา ถิ่นหิน) ประธานกรรมการ


(สิบเอกยุทธิ ภูมิแก่นลา) กรรมการ


(นายบุญฤทธิ์พันธ์ ทาม้อง) กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานช่างและบรรพการช่างโยธาชำนาญงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 อบ.ถ.134-13 สายร่อนหิน - อบ.ถ.134-002


บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 อบ.ถ.134-13 สายร่อนหิน - อบ.ถ.134-002 บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.765688 ,104857124 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.766798,104.857522 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 652 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย