

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 - เส้นหน้าวัด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 119,000 บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 118,054.41 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าหิน	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเดือนเพ็ญ	พุดอุดม	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 - เลื่อนน้ำวัด

สถานที่

บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร พร้อมलगูกรังโหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ประมาณราคามาเมื่อ 26 พฤษภาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อ งานรื้อท่อ คลส. 0.30x1.00 เมตร	เมตร	5.00	45.00	225.00	1.3091	58.91	294.55
3	งานถมปากขุดต่อ 1.1 งานปรับเกรดโหล่ทาง	ตารางเมตร	51.00	1.76	89.76	1.3642	2.40	122.45
4	งานรื้อพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานโหล่ทางลูกกรัง	ลูกบาศก์เมตร	9.56	138.53	1,324.35	1.3642	188.98	1,806.68
5	งานผิวทาง 3.1 ผิวทางบอร์เลนดัสซีเมนต์ หน้า 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก 3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint) 3.3 รอยต่อตามยาว (Longitudinal joint) 3.4 งานท่อ คลส. 0.30x1.00 เมตร	ตารางเมตร เมตร เมตร เมตร	204.00 20.00 51.00 5.00	363.53 69.05 59.72 664.12	74,160.12 1,381.00 3,045.72 3,320.60	1.3642 1.3642 1.3642 1.3642	495.93 94.20 81.47 905.99	101,169.24 1,883.96 4,154.97 4,529.96
6	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
					86,546.55			118,054.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ราคากลางก่อสร้าง

118,054.41
-
-
1.3642
-
118,054.41


(นายเดชา ถิ่นหิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 – เส้นหน้าวัด

สถานที่ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอยะรังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ 6 – เส้นหน้าวัด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย