

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บ้านนาหอม หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 2,800 วัตต์
 - ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 80,326.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำลิบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปปร. 5

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
 โครงการ : ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1
 สถานที่ดำเนินงาน : บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลน : อบต.นาหม่อม
 ราคาากลาง : วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	61,360.00	1.3091	80,326.38	
	ราคาค่าก่อสร้างรวม			80,326.38	
	ราคากลาง			80,326.38	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นสามร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)				

เสนอโครงการ.....
 (นายชัชวาล กองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
 (นายเดชชาติ ห้าหิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....
 (นายณรินทร์ บุญจร)
 นายกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 (จำสืบเอกวิวัฒนา ยศไกร)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ
 (สืบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กรรมการ
 (นายณัฐวุฒิ บุญพอ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา **ปร.4**


รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ราคากลาง วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายละเอียดงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าแรง+ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	แผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า 2,800 วัตต์	1.00	ชุด	21,360.00	21,360.00	-	-	21,360.00	
2	ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC/DC ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า พร้อมกล่องควบคุมปั๊มโซลาร์เซลล์ 2 ระบบ (AC/DC Hybrid)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	2.1 ระบบกราวด์โซลาร์เซลล์+สายดิน	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	2.2 เชือกหย่อนชั้นเมอร์ส + สายไฟฟ้าหย่อนชั้นเมอร์ส	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	2.3 ชุดฟาครอบบ่อบาดาลมาตรฐาน (ฝาปิดปากบ่อ+หน้างานปากบ่อ)	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.4 ท่อ PVC เชื่อมปั๊มน้ำซัมเมอร์ส + เทป+อุปกรณ์ยึดสายท่อ	1.00	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	2.5 ชุดลูกลอย+ชุดสายล่อฟ้า	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3	สายแฉ่ง+ท่อเดินสายไฟ+อุปกรณ์ยึดสาย	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
4	ชุดโครโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ยึดโครง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
5	ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า+ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					58,860.00		2,500.00	61,360.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(จ่าสิบเอกวิวัฒน์ ยศไกร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ บุญพอ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย