

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 10 - ลำห้วยร้องหิน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - จุดเริ่มต้นพิกัด 14.775543,104.860503 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.777119,104.861028
 - ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 - หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 455,851.48 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสาวพัฒน์นรี	ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 นายรักษศิลป์	ทาระหอม	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 - ลำห้วยร่องหิน จุดเริ่มต้นพิกัด 14.775543, 104.860503 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.777119, 104.861028
สถานที่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงอุ้งไม้ไผ่ทางข้างละข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กำหนด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ราคากลาง 26 พฤษภาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × FF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนอุดตอ							
	1.1 งานปรับผิวผิวทาง	ตารางเมตร	875.00	4.05	3,543.75	1.3642	5.53	4,834.38
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	35.00	424.55	14,859.25	1.3642	579.17	20,270.99
	2.2 งานแม่เหล็กทางลูกรัง	ลูกบาศก์เมตร	43.75	148.94	6,516.12	1.3642	203.18	8,889.30
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางบอร์ตแลตตีมีเมนต์ หน้า 15 ซม.ใช้ตะแกรงเหล็ก	ตารางเมตร	700.00	410.43	287,301.00	1.3642	559.90	391,936.02
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	64.00	80.48	5,150.72	1.3642	109.79	7,026.61
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	175.00	89.39	15,643.25	1.3642	121.95	21,340.52
	3.4 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	4.00	159.72	638.88	1.3642	217.89	871.56
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10
					334,152.97			455,851.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ราคากลางงานก่อสร้าง

(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

334,152.97
-
-
1,3642
455,851.48
455,851.48


..... ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒน์ศรี ผลาเลิศ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


..... กรรมการ
(นายรัชชศิลป์ ธาระหอม)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


..... กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 - ลำห้วยร่องหิน

สถานที่ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 ตำบลนาหม่อม อำเภอยะรังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 10 - ลำห้วยร่องหิน จุดเริ่มต้นพิกัด 14.775543, 104.860503 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.777119, 104.861028 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณราคางานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย