

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกวัดบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 3 - โค้งไปบ้านบัวเจริญ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,000 บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - จุดเริ่มต้นพิกัด 14.753731,104.838169 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.754218,104.838163
 - ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - รวมระยะทาง 53.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร
 - พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 148,232.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 นางสุพัตรา	ศุภลักษณ์ ตำแหน่ง ครู	ประธานกรรมการ
7.2 นายรัชศิลป์	ทาระหอม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
7.3 นายณัฐวุฒิ	บุญพอ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ

โครงการ

สถานที่

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1

ช่วงที่ 2

รวมระยะทาง

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

เจ้าของงาน

ราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกวัด บ้านหนองบ้าน หมู่ที่ 3- ใต้บ้านข้างเจริญ จุดเริ่มต้นพิกัด 14.753731,104.838169 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.754218, 104.838163

บ้านโนนจาน หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมระยะทาง 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.00 ตารางเมตร พร้อมตงเสาเข็มไม้เลื้อยทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทมกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

ราคากลาง 20 พฤษภาคม 2569


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานฉาบปูนชุดตอ	ตารางเมตร	265.00	4.05	1,073.25	1.3642	5.53	1,464.13
	1.1 งานปรับเกรดผิวทาง							
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	ลูกบาศก์เมตร	10.60	424.55	4,500.23	1.3642	579.17	6,139.21
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลูกบาศก์เมตร	13.25	148.94	1,973.46	1.3642	203.18	2,692.19
	2.2 งานหล่อทางลูกรัง							
3	งานผิวทาง	ตารางเมตร	212.00	395.78	83,905.36	1.3642	539.92	114,463.69
	3.1 ผิวทางปรับระดับและฉีดซีเมนต์ หนา 15 ซม. ใช้ตะแกรงเหล็ก	เมตร	20.00	80.48	1,609.60	1.3642	109.79	2,195.82
	3.2 รอยต่อตามขวาง (contraction joint)	เมตร	53.00	89.39	4,737.67	1.3642	121.95	6,463.13
	3.3 รอยต่อตามยาว (longitudinal joint)	เมตร	10.00	1,035.96	10,359.60	1.3642	1,413.26	14,132.57
	3.4 งานบ่อ คสล.0.30x1.00 เมตร	บ่อ	1.00	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
					108,659.17			148,232.84

ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทางงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 ราคาผลงานก่อสร้าง

(-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสต.)

108,659.17
-
1,364.2
148,232.84
148,232.84


ประธานกรรมการ
 (นางสุพัตรา สุทธิลักษณ์)
 ครู


กรรมการ
 (นายสุทัศน์ สุทธิลักษณ์)
 วิศวกรพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


กรรมการ
 (นายสุทัศน์ สุทธิลักษณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ