

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000 บาท (-สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว 19.41 เมตร สูง 3.50 เมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 316,800 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4
 - 6.2 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร ปร.6
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเดชา	ถ้าหิน	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม	ประธานกรรมการ
7.2 จำสิบเอกวัฒนา	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 สถานที
 รายละเอียดโครงการ
 รายการส่วนท้องถิ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่
 ผู้ประมาณการ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อําเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุดรธานี
 กว้าง 13.40 เมตร ยาว 19.41 เมตร สูง 3.50 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลน อนุบนาหอมกำหนด)
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
 นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อหลังคา	242.00	ตร.ม.	-	-	31.00	7,502.00	7,502.00	รื้อขนไป
	งานรื้อฝ้าเพดาน	223.00	ตร.ม.	-	-	26.00	5,798.00	5,798.00	รื้อขนไป
	งานรื้อระบบไฟฟ้า + พัดลม	1.00	set	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	งานฝ้าเพดาน								
2	งานฝ้าเพดานอีปเอ็มบอร์ดฉาบเรียบภายใน (หนาชั้น) 120x240x 9 มม.	136.00	ตร.ม.	266.20	36,203.20	77.00	10,472.00	46,675.20	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40:1.00 เมตร	87.00	ตร.ม.	205.80	17,904.60	77.00	6,699.00	24,603.60	
	งานทาสีฝ้าเพดาน 2 in 1 (รองพื้นในตัว)	223.00	ตร.ม.	18.12	4,040.76	31.00	6,913.00	10,953.76	
	เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 2.2x3.5x305 ซม. (สีระบุภายหลัง)	22.00	แผ่น	390.00	8,580.00	74.00	1,628.00	10,208.00	
3	งานหลังคา								
	แผ่นหลังคา เมทัลชีท หนา 0.30 มม.	370.00	เมตร	95.00	35,150.00	-	-	35,150.00	
	ครอปจั่วอะลูมิเนียม	14.00	เมตร	152.34	2,132.76	51.00	714.00	2,846.76	
	รางน้ำตะเข้ อลูมิเนียม	12.00	เมตร	100.00	1,200.00	51.00	612.00	1,812.00	
4	ครอปสันตะเข้ เมทัลชีท	30.00	เมตร	210.00	6,300.00	51.00	1,530.00	7,830.00	
	สกรูยึดหลังคาเมทัลชีท ขนาด 1.2-1.2 นิ้ว (100 ตัว/แพค)	20.00	แพค	179.00	3,580.00	-	-	3,580.00	
	ค่าแรงช่างสังกะสี	242.00	ตร.ม.	-	-	72.00	17,424.00	17,424.00	
	งานไฟฟ้า								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (หน้า 1)	โคมตะแกรง ติดลอย 2x36วัตต์ + ไขว้หลอดไฟ ขนาด 35 วัตต์	13.00	ชุด	1,100.00	14,300.00	154.00	2,002.00	16,302.00	
	โคมตะแกรง ติดลอย 1x36วัตต์ + ไขว้หลอดไฟ ขนาด 35 วัตต์	7.00	ชุด	602.00	4,214.00	138.00	966.00	5,180.00	
	พัดลมโคม ขนาด 16" พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,148.00	9,184.00	410.00	3,280.00	12,464.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าแบบลอย	9.00	ชุด	70.00	630.00	92.00	828.00	1,458.00	
	เต้าเสียบชนิดลอย	8.00	ชุด	123.00	984.00	92.00	736.00	1,720.00	
	เต้ารับทีวี	4.00	ชุด	45.00	180.00	92.00	368.00	548.00	
	แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	งานร้อยท่อ-สายไฟฟ้า +กล่องแยก-อุปกรณ์	1.00	set	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
					20,000.00				
					242,055.32				

คณะกรรมการวัดมหาดกลาง

ลงชื่อ (นายคชา ถิ่นทิพย์) ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายคชา ถิ่นทิพย์) กรรมการ

ลงชื่อ (นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง) กรรมการ/เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทม หมู่ที่ 11

สถานที่ดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตำบลนาทม อำเภอรุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	242,055.32	1.3091	316,874.62	
	เงินโอนเข้า				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	316,874.62	
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			ราคาสุทธิ	316,800.00	**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกำหนดราคากลาง

(นายเดชา ถ้ำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



กรรมการ

จำสิบเอกวัฒนา ยศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาหอม หมู่ที่ 11 ตำบลนาหอม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร	316,800.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)	316,800.00 **	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบ แล้วเห็นควรใช้ราคากลางนี้ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเดช ถ้ำหิน)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

จำสืบเอกวัฒนา ยศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชัชวาล กองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง รัษฎาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเดช ถ้ำหิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

- เห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายบิน อุตสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 11

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 11 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาห่อม หมู่ที่ 11 กว้าง 13.40 เมตร ยาว 19.41 เมตร สูง 3.50 เมตร
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็น
ต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน**
ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย