

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เส้นในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - จุดเริ่มต้นพิกัด 14.786534,104.858100 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.784677,104.857740
- กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร
- รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 385,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบเอกวัฒน์	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 สืบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้นในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาทม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ ทล-7-201/69
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 208.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	385,110.39	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	385,110.39	
	คิดเป็นราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	385,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.208 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,850,961.54 บาท

พื้นที่ทั้งหมด	832.00	ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	462.74	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้นในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ ทด-7-201/69
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 208.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 832.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.4 งานซ่อมผิวถนนคอนกรีต (เดิม) **คอนกรีตปรับระดับถนน**	ตร.ม.		284.45	-	1.3642	388.05	-
2	งานผิวทาง							
	2.2 งานแทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	832.00	16.89	14,052.48	1.3642	23.04	19,170.39
	2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	832.00	304.86	253,643.52	1.3642	415.89	346,020.49
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	5.20	312.00	1,622.40	1.3642	425.63	2,213.28
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	41.60	312.00	12,979.20	1.3642	425.63	17,706.22


พื้นที่ทั้งหมด		ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย		บาท / ตร.ม.

รวมค่าก่อสร้าง 385,110.39

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

282,297.60
0.00
1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(เจ้าสิบเอกวัฒนา ยศโคตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(สิบเอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9

สถานที่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลนาท่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.786534, 104.858100 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.784677, 104.857740 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญชูพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย