

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ✓
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 171,000 บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.739290,104.871500 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.738937,104.871398 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร
 - ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.741194,104.872152 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.741391,104.872213 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร รวมระยะทางดำเนินการ 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ✓
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 166,000 บาท ✓
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

7.1 จำสืบเอกวัฒน์	ยศไกร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2 สิบเอกยุทธภูมิ	แก่นลา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายบุญญพัฒน์	กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทม อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอดงศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ ทด-7-201/69

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.
 รวมระยะทางดำเนินการ 55.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
2	งานผิวทาง							
	2.2 งานทแคว้น (Tack Coat)	ตร.ม.	220.00	16.89	3,715.80	1.3642	23.04	5,069.09
	2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)	ตร.ม.	220.00	518.74	114,122.80	1.3642	707.67	155,686.32
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	1.38	312.00	429.00	1.3642	425.63	585.24
	3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	11.00	312.00	3,432.00	1.3642	425.63	4,681.93

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าก่อสร้าง

166,022.59

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

121,699.60

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(จำลอง เอกวิวัฒนา ยศโกร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(สืบ เอกยุทธภูมิ แก่นลา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

121,699.60
0.00
1.3642

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4

สถานที่ บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.739290 ,104.871500 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.738937, 104.871398 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นพิกัด 14.741194 ,104.872152 จุดสิ้นสุดพิกัด 14.741391 , 104.872213 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม. ระยะทางดำเนินการรวม 55.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม.ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป


(นายบุญญพัฒน์ กาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ **หลักพัน** ลงไปไว้ ในงานงวดสุดท้าย