

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปา (ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ 7
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - งานรื้อ,ระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำและอุปกรณ์,งานโครงสร้างฐานท่อถัง/บันไดพัก,งานอื่นๆ
  - รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 190,853.69 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบ ปร.4
  - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง
 

7.1	นางสาวพัฒน์นรี ผลาเลิศ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ประธานกรรมการ
7.2	นางสาวเดือนเพ็ญ พุดอุดม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน	กรรมการ
7.3	นายปัญญาพัฒน์ กาเมือง	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา(ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ 7

สถานที่ดำเนินงาน บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอยะรังศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	145,790.00	1.3091	190,853.69	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
รวมค่าก่อสร้าง				190,853.69	
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทหกสิบกบาทหกสิบเก้าสตางค์)				ราคากลาง	190,853.69

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา.....

( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....ประธานกรรมการ

( นางสาวพัฒนันรี ผลาเลิศ )

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เสนอโครงการ.....

( นายชัชวาล กองแก้ว )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

( นางสาวเดือนเพ็ญ พุฒอุดม )

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

( นายเดชา ถ้ำหิน )

.....กรรมการ

( นายณัฐวุฒิ บุญพอ )

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

อนุมัติ.....

( นายนรินทร์ บุญขจร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

รายละเอียดราคาากลางงานก่อสร้าง

รายการประมาณราคาการก่อสร้าง

ปรับปรุงระบบประปา (ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

กำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ - งานรื้อถังน้ำ/ฐานท่อถึง	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ระบบท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำและอุปกรณ์ - บอลวาล์ว PVC ขนาด 2" (วางบนดิน/ระบบจ่าย-ส่งน้ำ) - ค่าแรงเชื่อมท่อระบบจ่าย-ส่งน้ำ + อุปกรณ์ (ท่อถึงและเข้าหมู่บ้าน)	2.00	ตัว	125.00	250.00	-	-	250.00	
3	งานโครงสร้างฐานท่อถึง/บันไดพัก - เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม. 3.2 มม. - เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. 3.2 มม. - ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างฐานท่อถึง /เสริมบันไดพัก	10.00 1.00 399.00	ท่อน ท่อน กก.	1,035.00 742.00 -	10,350.00 742.00 -	- - 12.00	- - 4,788.00	10,350.00 742.00 4,788.00	
4	งานอื่นๆ - ถังเพเบอร์กลาสทรงแอปเปิ้ล ขนาด 2,500 ลิตร - อุปกรณ์ยึดถัง - ค่าแรงติดตั้งถังเพเบอร์กลาสทรงแอปเปิ้ล - ถังกรองเหล็กสำเร็จรูปเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.20 เมตร พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำภายนอกและสารกรองงน้ำ - ทาสีน้ำมัน ฐานท่อถึง/โครงสร้างเหล็ก - ป้ายชื่อ (ติดตั้งบน)	4.00 1.00 1.00 1.00	ชุด งาน งาน ชุด	12,540.00 3,000.00 - 54,000.00	50,160.00 3,000.00 - 54,000.00	- - 3,500.00 -	- - 3,500.00 -	50,160.00 3,000.00 3,500.00 54,000.00	
	- ป้ายชื่อ (ติดตั้งบน)	1.00	งาน	-	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- ป้ายชื่อ (ติดตั้งบน)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ป้ายชื่อ (ติดตั้งบน)	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>124,502.00</b>			<b>21,288.00</b>	<b>145,790.00</b>

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

( นางสาวพรรณนรี ผลาเลิศ )

( นางสาวเดือนเพ็ญ พงษ์อุตม )

( นายบุญญพัฒน์ กาเมือง )

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน


โครงการ ปรับปรุงระบบประปา(ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ 7

สถานที่ บ้านตาโท หมู่ที่ 7 ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การแบ่งงวดงาน แบ่งเป็น 1 งวดงานดังนี้

(งวดที่ 1) จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 % ของวงเงินที่ทำสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา(ศาลากลางบ้าน) บ้านตาโท หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ครบตามจำนวนครบรูปแบบรายการทั้งหมดที่กำหนดและงานอื่นๆ ทั้งหมดตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบรูปและรายการ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

  
(นายบุญบุญพจน์ กะเมือง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่ลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปได้ ในงานงวดสุดท้าย